


# STUDIO ASSOCIATO BARBIERI

ARCH. RICCARDO BARBIERI  
ARCH. ING. FILIPPO BARBIERI  
ARCH. LORENZO TAPPI  
info@studioassociatobarbieri.it  
studioassociatobarbieri@pec.it

VIALE OSSERVANZA 145  
47521 CESENA (FC)  
T/F +39 0547.611227



## COMUNE DI CESENA

APRILE 2022

Integrazioni

### Progetto

Richiesta approvazione P.U.A. 03/02 AT4b  
Case Frini Via Assano - Via Madonna, Cap 47521, Cesena (FC)

Firma committenti

### Committente

Rocchi 2010 S.r.l.  
Via dei Mille n. 5, 47121 Forlì (FC)  
P.IVA 03315850408  
L.R. Sig. Alberani Alessandro  
C.F. LBRLSN45R28D704R

Albergo Olimpia s.n.c. di Baldinini Gimmi  
Via Alberazzo n. 990, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  
P.IVA 01734560400  
L.R. Sig. Baldinini Gimmi  
C.F. BLDGMM45B16I027I

Sig.ra Bastoni Adriana  
C.F. BSTDRN40A62D899Z

Sig.ra Zacchi Mafalda  
C.F. ZCCMLD63D57C573V

Timbro e firma progettisti

### Progetto Architettonico

Arch. Riccardo Barbieri  
CF: BRBRCR47D04C573N  
Viale Osservanza n. 145, 47521 Cesena (FC)  
riccardo.barbieri@archiworldpec.it

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - OPERE EXTRA COMPARTO

Allegato  
9.2

## OPERE EXTRA COMPARTO

Computo metrico estimativo relativo alla realizzazione del canale di scolo delle acque meteoriche relative al comparto di trasformazione urbana 03/01AT4b del Centro Commerciale Montefiore , e comparto 03/02/AT4b , fino al collegamento con lo scolo consortile Due Torri posto sulla via Assano come richiesto dal Consorzio di Bonifica negli incontri con le parti e con i Rappresentanti dell' amministrazione Comunale .

### A- Realizzazione di scatolare in calcestruzzo interrato lungo la via Assano per ml. 370 , con rimozione dell' attuale tubazione dimetro cm. 60 e caditoie

1- Tagliodella pavimentazione esistente ml. 740	€.	3.085,00	
2- Rimozione di caditoie stradali n. 14	€.	700,00	
2b- Demolizione fognatura esistente e trasporto a rifiuto ml. 370	€.	11.100,00	
3- Scavo a sezione obbligata in strada con trasporto a rifiuto Mc 2315	€.	57.875,00	
4- Rimozione attraversamenti e ripristino sottoservizi n. 8	€.	14.400,00	
5- Formazione di soletta di sottofondo x scatolare mc. 231	€.	92.400,00	
5- Fornitura e posa in opera di scatolare cm. 150x 150 ml. 370 x €.	630/ml. in opera	€.	233.100,00
6- Riempimento laterale con sabbietta costipata mc. 925	€.	18.500,00	
7- Riempimento in quota con stabilizzato mc. 280	€.	16.800,00	
8- Formazione di caditoie stradali N. 14	€.	1.680,00	
9- Ripristino allacci a attraversamenti	€.	2.000,00	
10-Scarifica della pavimentazione laterale per uniformare tappeto Mq. 1.220	€.	4.880,00	
11- Formazione di Binder bituminoso cm. 12 Mq. 925,00	€.	14.800,00	
12- Formazione di tappeto d' usura Mq. 2045 x	€.	20.530,00	
13- Segnaletica stradale	€.	3.000,00	
<hr/>			
Totale opere previste	€.	494.850,00	

### B- REALIZZAZIONE DI CANALE A CIELO APERTO NELLA PROPRIETA' ROCCHI 2010

1- Scavo a sezione obbligata e trasporto del materiale di risulta mc. 2.413 x €.	8,00	€.	19.304,00
2- Valore dell' area sulla quale insiste il canale Mq. 10.038		€.	60.234,00

3- Sistemazione in loco del terreno di risulta	
mc. 2413,00	€. 9.875,00
Totale opere complessive per realizzazione canale a cielo aperto e scatolare realizzato in strada	€. 584.263,00
Imprevisti 10%	€. 58.426,00
Oneri per la sicurezza 2%	€. 11.685,00
<b>Totale opere</b>	<b>€. 654.374,00</b>

Spese tecniche per progettazione e direzione lavori e collaudi 10% €. 65.437,00

Costo totale previsto per la realizzazione dell'intervento come richiesto dal Consorzio di Bonifica Per la regimazione delle acque meteoriche nel bacino di incidenza dei Comparti Montefiore , area di trasformazione 01/03/AT4b e 02/03/AT4b previsto pari **€. 719.811,00 esclusa IVA**

**Il Progettista**

Arch. Riccardo Barbieri



Cesena 20/04/2022